


 г. Москва, Мичуринский проспект, д.31, к.7
 г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе 40-й км., д.16, офис 12
 8(800)550-08-79
 8(906)792-23-06
 WhatsApp



Стоимость капитального ремонта однокомнатной квартиры 33 м²

Расчет объемов помещений

№	Наименование помещения	М ²	Площадь пола	Площадь стен м ²	Периметр помещений м.п.	Размер оконного проема, проема входной двери м.п.	Кол-во окон шт.	Кол-во 1-ств. дверей	Кол-во 2-ств. дверей	Высота потолка
	Спальня		14,00	38,61	14,97	4,50	1			2,70
	Кухня		11,00	34,02	13,27	4,50	1			2,70
	Санузел		5,00	22,35	8,94					2,70
	Прихожая-коридор		3,00	16,91	6,93	5,20	1			2,70
	ВСЕГО		33,00	111,89	44,11					

Отделка спальни										
	Наименование работ	Ед.из м.	Объем работ	Расценки	Стоимость	Наименование	Ед.и зм.	Объем	Цена за ед.	Стоимость
СТЕНЫ	Штукатурка стен гипсовой штукатуркой по маякам толщиной до 3 см. с применением сетки из стекловолокна (огрунтовка, нанесение бетоноконтакта по гладким, невпитывающим поверхностям)	м ²	38,61	1 500,00р.	57 915р.	Штукатурка гипсовая "Волма холст" 30кг	шт.	19,30	420р.	8 108р.
						Бетоноконтакт «Старатели» 20кг	кг.	9,65	125р.	1 207р.
						Маяки оцинкованные 6мм	шт.	9,65	65р.	627р.
						Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ17 10 л	л.	3,86	118р.	454р.
						Сетка малярная фасадная из стекловолокна с ячейками размером 5мм 40м	м ²	38,61	38р.	1 448р.
	Шпатлевание стен под обои (огрунтовка, шкурение)	м ²	38,61	500,00р.	19 305р.	Шпатлевка «Ветонит ЛР+ 20кг	кг.	46,33	56р.	2 576р.
						Грунтовка акриловая «Старатели»10л	л.	5,52	65р.	359р.
						Наждачная бумага 12Н	м ²	0,39	250р.	97р.
	Оклеивание стен обоями (огрунтовка)	м ²	38,61	600,00р.	23 166р.	Грунтовка акриловая «Старатели»10л	л.	5,52	65р.	359р.

						Обои и клей предоставляется Заказчиком				
Монтаж пластиковых оконных откосов	м.п.	4,50	900,00р.	4 050р.	Пластиковые откосы в комплекте с уголками (сендвич панель 10мм пр. Россия цвет белый)	м.п.	4,50	800р.	3 600р.	
					Пена монтажная Soudal 750 мл	шт.	1,50	680р.	1 020р.	
Монтаж натяжного потолка, монтаж алюминиего профиля потолка, устройство платформ и монтажных кольц под светильники, закладных под шторы	м²	14,00	900,00р.	12 600р.	Полотно MSD PREMIUM (пвх, матовое, белое), алюминиевый профиль, монтажные кольца	м²	14,00	900р.	12 600р.	
Устройство неармированной механизированной песчанно-цементной стяжки пола толщиной 60мм (огрунтовка, нанесение бетоноконтакта)	м²	2,50	1 500,00р.	3 750р.	Пленка полиэтиленовая 60 мкм	м²	2,50	35р.	192р.	
Укладка ламината	м²	14,00	700,00р.	9 800р.	Ламинат и подложка предоставляется Заказчиком					
Монтаж пластикового плинтуса	м.п.	14,97	450,00р.	6 735р.	Дюбель гвозди 6x40	шт.	29,93	2р.	60р.	
					Плинтус и комплектующие предоставляется Заказчиком					
Итого за отделку спальни				137 321р.	Итого применяемого материала по разделу				32 705р.	

Отделка кухни										
№	Наименование работ	Ед.из м.	Объем работ	Расценки	Стоимость	Наименование	Ед.и зм.	Объем	Цена за ед.	Стоимость
СТЕНЫ	Штукатурка стен гипсовой штукатуркой по маякам толщиной до 3 см. с применением сетки из стекловолокна (огрунтовка, нанесение бетоноконтакта по гладким, невпитывающим поверхностям)	м²	34,02	1 500,00р.	51 029р.	Штукатурка гипсовая "Волма холст" 30кг	шт.	17,01	420р.	7 144р.
						Бетоноконтакт «Старатели» 20кг	кг.	8,50	125р.	1 063р.
						Маяки оцинкованные 6мм	шт.	8,50	65р.	553р.
						Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ17 10 л	л.	3,40	118р.	400р.
						Сетка малярная фасадная из стекловолокна с ячейками размером 5мм 40м	м²	34,02	38р.	1 276р.
	Шпатлевание стен под обои (огрунтовка, шкурение)	м²	34,02	500,00р.	17 010р.	Шпатлевка «Ветонит ЛР+»20кг	кг.	40,82	56р.	2 270р.
						Грунтовка акриловая «Старатели»10л	л.	4,86	65р.	316р.
						Наждачная бумага 12Н	м²	0,34	250р.	85р.
Оклеивание стен обоями (огрунтовка)	м²	34,02	600,00р.	20 412р.	Грунтовка акриловая «Старатели»10л	л.	4,86	65р.	316р.	
				Обои и клей предоставляется Заказчиком						
Монтаж пластиковых оконных откосов	м.п.	4,50	900,00р.	4 050р.	Пластиковые откосы в комплекте с уголками (сендвич панель 10мм пр. Россия цвет белый)	м.п.	4,50	800р.	3 600р.	
					Пена монтажная Soudal 750 мл	шт.	1,50	680р.	1 020р.	

Монтаж натяжного потолка, монтаж алюминиего профиля потолка, устройство платформ и монтажных кольц под светильники, закладных под шторы	м²	11,00	900,00р.	9 900р.	Полотно MSD PREMIUM (пвх, матовое, белое), алюминиевый профиль, монтажные кольца	м²	11,00	900р.	9 900р.	
Устройство неармированной механизированной песчанно-цементной стяжки пола толщиной 60мм (огрунтовка, нанесение бетоноконтакта)	м²	2,50	1 500,00р.	3 750р.	Пленка полиэтиленовая 60 мкм	м²	2,50	35р.	192р.	
Укладка ламината	м²	11,00	700,00р.	7 700р.	Ламинат и подложка предоставляется Заказчиком					
Монтаж пластикового плинтуса	м.п.	13,27	450,00р.	5 970р.	Дюбель гвозди 6x40	шт.	26,53	2р.	53р.	
					Плинтус и комплектующие предоставляется Заказчиком					
Итого за отделку кухни				119 821р.	Итого применяемого материала по разделу					28 188р.

Отделка санузла

№	Наименование работ	Ед.из м.	Объем работ	Расценки	Стоимость	Наименование	Ед.и зм.	Объем	Цена за ед.	Стоимость
СТЕНЫ	Штукатурка стен гипсовой штукатуркой по маякам толщиной до 3 см. с применением сетки из стекловолокна (огрунтовка, нанесение бетоноконтакта по гладким, непитывающим поверхностям)	м²	22,35	1 500,00р.	33 524р.	Штукатурка гипсовая "Волма холст" 30кг	шт.	11,17	420р.	4 693р.
						Бетоноконтат «Старатели» 20кг	кг.	5,59	125р.	698р.
						Маяки оцинкованные 6мм	шт.	5,59	65р.	363р.
						Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ17 10 л	л.	2,23	118р.	263р.
						Сетка малярная фасадная из стекловолокна с ячейками размером 5мм 40м	м²	22,35	38р.	838р.
	Укладка настенной керамической плитки	м²	22,35	3 500,00р.	78 223р.	Клей плиточный «Кнауф Флизен» 25кг	кг.	178,80	18р.	3 290р.
						Система выравнивания плитки TLevelS 1 мм	шт.	335,24	2р.	670р.
						Грунтовка акриловая «Старатели»10л	м²	0,22	65р.	15р.
						Плитка и затирка предоставляется Заказчиком				
	Монтаж натяжного потолка, монтаж алюминиего профиля потолка, устройство платформ и монтажных кольц под светильники, закладных под шторы	м²	5,00	900,00р.	4 500р.	Полотно MSD PREMIUM (пвх, матовое, белое), алюминиевый профиль, монтажные кольца	м²	5,00	900р.	4 500р.
Устройство гидроизоляции пола (монтаж битумной рулонной гидроизоляции Шуманет 100)	м²	5,00	800,00р.	4 000р.	Шуманет-100Комби, Звуко-гидроизоляционный рулон10х1м, толщина 5мм	м²	5,00	415р.	2 075р.	
					Газовый баллон TOURIST STANDARD TB-230	шт.	0,50	394р.	197р.	
Устройство армированной механизированной песчанно-цементной стяжки пола толщиной 60мм (огрунтовка, нанесение бетоноконтакта)	м²	5,00	1 700,00р.	8 500р.	Сетка арматурная металлическая 50х50х4мм 2000х1000	шт.	2,50	500р.	1 250р.	
					Пленка полиэтиленовая 60 мкм	м²	5,00	35р.	175р.	

Укладка напольной керамической плитки (огрунтовка, затирка швов цементной затиркой)	м²	5,00	3 500,00р.	17 500р.	Клей плиточный «Кнауф Флизен» 25кг	кг.	40,00	18р.	736р.
					Система выравнивания плитки TLevelS 1 мм	шт.	75,00	2р.	150р.
					Грунтовка акриловая «Старатели»10л	м²	0,71	65р.	46р.
					Плитка и затирка предоставляется Заказчиком				
Итого за отделку санузла				146 248р.	Итого применяемого материала по разделу				19 960р.

Отделка прихожей-коридора

№	Наименование работ	Ед.из м.	Объем работ	Расценки	Стоимость	Наименование	Ед.и зм.	Объем	Цена за ед.	Стоимость
СТЕНЫ	Штукатурка стен гипсовой штукатуркой по маякам толщиной до 3 см. с применением сетки из стекловолокна (огрунтовка, нанесение бетоноконтакта по гладким, невпитывающим поверхностям)	м²	16,91	1 500,00р.	25 359р.	Штукатурка гипсовая "Волма холст" 30кг	шт.	8,45	420р.	3 550р.
						Бетоноконтакт «Старатели» 20кг	кг.	4,23	125р.	528р.
						Маяки оцинкованные 6мм	шт.	4,23	65р.	275р.
						Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ17 10 л	л.	1,69	118р.	199р.
						Сетка малярная фасадная из стекловолокна с ячейками размером 5мм 40м	м²	16,91	38р.	634р.
	Шпатлевание стен под обои (огрунтовка, шкурение)	м²	16,91	500,00р.	8 453р.	Шпатлевка «Ветонит ЛР+»20кг	кг.	20,29	56р.	1 128р.
						Грунтовка акриловая «Старатели»10л	л.	2,42	65р.	157р.
						Наждачная бумага 12Н	м²	0,17	250р.	42р.
	Оклеивание стен обоями (огрунтовка)	м²	16,91	600,00р.	10 144р.	Грунтовка акриловая «Старатели»10л	л.	2,42	65р.	157р.
						Обои и клей предоставляется Заказчиком				
ОТКОСЫ	Штукатурка гипсовой штукатуркой дверных и оконных откосов, шпатлевание откосов под стеклохолст, наклеивание стеклохолста на откосы, финишное шпатлевание откосов под покраску, покраска откосов	м.п.	5,20	3 500,00р.	18 200р.	Штукатурка гипсовая "Волма холст" 30кг	шт.	1,56	420р.	655р.
						Бетоноконтакт «Старатели» 20кг	кг.	0,10	125р.	13р.
						Маяки оцинкованные 6мм	шт.	1,30	65р.	85р.
						Профиль примыкания оконный самоклеящийся с сеткой 6 мм 2.4 м пластиковый	шт.	3,00	222р.	666р.
						Шпатлевка "Ветонит ЛР+" 20кг	кг.	6,24	56р.	347р.
						Грунтовка акриловая «Старатели»10л	л.	0,74	65р.	48р.
						Стеклохолст для стен Rocks 40 г/м² 1x50 м	м²	5,20	50р.	260р.
						Клей для стеклохолста Боларс FiberFix 10 кг	кг.	1,04	110р.	114р.
						Шпаклёвка готовая финишная Ротбанд паста Кнауф 18 кг	кг.	7,28	92р.	670р.
						Наждачная бумага 4Н	м²	0,05	250р.	13р.

						Краска для стен и потолков Dulux Classic Colour BW цвет белый 9 л	л.	0,87	670р.	580р.
Монтаж натяжного потолка, монтаж алюминиего профиля потолка, устройство платформ и монтажных кольц под светильники, закладных под шторы	м²	3,00	900,00р.	2 700р.		Полотно MSD PREMIUM (пвх, матовое, белое), алюминиевый профиль, монтажные кольца	м²	3,00	900р.	2 700р.
Устройство неармированной механизированной песчанно-цементной стяжки пола толщиной 60мм (огрунтовка, нанесение бетоноконтакта)	м²	2,50	1 500,00р.	3 750р.		Пленка полиэтиленовая 60 мкм	м²	2,50	-р.	192р.
Укладка ламината	м²	3,00	700,00р.	2 100р.	Ламинат и подложка предоставляется Заказчиком					
Монтаж пластикового плинтуса	м.п.	6,93	450,00р.	3 118р.		Дюбель гвозди 6x40	шт.	13,86	2р.	28р.
					Плинтус и комплектующие предоставляется Заказчиком					
Итого за отделку прихожей-коридора				73 824р.	Итого применяемого материала по разделу					13 041р.

Электромонтажные работы										
№	Наименование работ	Ед.из м.	Объем работ	Расценки	Стоимость	Наименование	Ед.и зм.	Объем	Цена за ед.	Стоимость
	Прокладка электрического кабеля, сборка щита	м²	33,00	3 000р.	99 000р.	Кабель силовой ВВГнг (А)LS 3x2,5 (ГОСТ 31996-2012) Смоленский кабельный завод, труба гофрированная ПВХ Ø20, щит АBB, УЗО и автоматы АBB	м²	33,00	1 200р.	39 600р.
	Установка электроприборов	м²	33,00	1 500р.	49 500р.	Электроприборы предоставляются Заказчиком				
Итого за электромонтажные работы				148 500р.	Итого применяемого материала по разделу					39 600р.

Сантехмонтажные работы										
№	Наименование работ	Ед.из м.	Объем работ	Расценки	Стоимость	Наименование	Ед.и зм.	Объем	Цена за ед.	Стоимость
	Прокладка труб водоснабжения и канализации к ванне, установка водорозеток, подключение к коллектору водоснабжения	точка	1,00	6 000р.	6 000р.	TeCeflex PE-Xc/Al/PE труба Ø16 из сшитого полиэтилена универсальная многослойная	м.п.	5,00	403р.	2 015р.
Утеплитель для труб 18 x 6 мм Энергофлекс						м.п.	5,00	30р.	150р.	
TeCe угол с настенным креплением Ø16*1/2в.						шт.	2,00	1 192р.	2 384р.	
TeCe Соединение прямое с накидной гайкой для универсальной многослойной трубы Ø16*3/4 (евроконус)						шт.	2,00	865р.	1 730р.	

						ТеСе Пресс-штука для универсальной металлополимерной трубы Ø16	шт.	4,00	136р.	544р.
						Планка монтажная для водорозеток двойная	шт.	1,00	157р.	157р.
						ТеСе заглушка тестовая1/2	шт.	2,00	205р.	410р.
						Трубы канализационные Политэк полипропилен	шт.	1,00	700р.	700р.
Прокладка труб водоснабжения и канализации к унитазу, установка водорозеток, подключение к коллектору водоснабжения	точка	1,00	6 000р.	6 000р.	ТеCeflex PE-Xc/Al/PE труба Ø16 из сшитого полиэтилена универсальная многослойная	м.п.	5,00	403р.	2 015р.	
					Утеплитель для труб 18 x 6 мм Энергофлекс	м.п.	5,00	30р.	150р.	
					ТеСе угол с настенным креплением Ø16*1/2в.	шт.	1,00	1 192р.	1 192р.	
					ТеСе Соединение прямое с накидной гайкой для универсальной многослойной трубы Ø16*3/4 (евроконус)	шт.	1,00	865р.	865р.	
					ТеСе Пресс-штука для универсальной металлополимерной трубы Ø16	шт.	2,00	136р.	272р.	
					Планка монтажная для водорозеток одинарная	шт.	1,00	157р.	157р.	
					ТеСе заглушка тестовая1/2	шт.	1,00	205р.	205р.	
					Трубы канализационные Политэк полипропилен	шт.	1,00	700р.	700р.	
Прокладка труб водоснабжения и канализации к умывальнику, установка водорозеток, подключение к коллектору водоснабжения	точка	1,00	6 000р.	6 000р.	ТеCeflex PE-Xc/Al/PE труба Ø16 из сшитого полиэтилена универсальная многослойная	м.п.	5,00	403р.	2 015р.	
					Утеплитель для труб 18 x 6 мм Энергофлекс	м.п.	5,00	30р.	150р.	
					ТеСе угол с настенным креплением Ø16*1/2в.	шт.	2,00	1 192р.	2 384р.	
					ТеСе Соединение прямое с накидной гайкой для универсальной многослойной трубы Ø16*3/4 (евроконус)	шт.	2,00	865р.	1 730р.	
					ТеСе Пресс-штука для универсальной металлополимерной трубы Ø16	шт.	4,00	136р.	544р.	
					Планка монтажная для водорозеток двойная	шт.	1,00	157р.	157р.	
					ТеСе заглушка тестовая1/2	шт.	2,00	205р.	410р.	
					Трубы канализационные Политэк полипропилен	шт.	1,00	700р.	700р.	

Прокладка труб водоснабжения и канализации к стиральной машине, установка водорозеток, подключение к коллектору водоснабжения	точка	1,00	6 000р.	6 000р.	TeCeflex PE-Xc/Al/PE труба Ø16 из сшитого полиэтилена универсальная многослойная	м.п.	5,00	403р.	2 015р.
					Утеплитель для труб 18 x 6 мм Энергофлекс	м.п.	5,00	30р.	150р.
					TeCe угол с настенным креплением Ø16*1/2в.	шт.	1,00	1 192р.	1 192р.
					TeCe Соединение прямое с накидной гайкой для универсальной многослойной трубы Ø16*3/4 (евроконус)	шт.	1,00	865р.	865р.
					TeCe Пресс-втулка для универсальной металлополимерной трубы Ø16	шт.	2,00	136р.	272р.
					Планка монтажная для водорозеток одинарная	шт.	1,00	126р.	126р.
					TeCe заглушка тестовая1/2	шт.	1,00	205р.	205р.
					Трубы канализационные Политэк полипропилен	шт.	1,00	700р.	700р.
Прокладка труб водоснабжения и канализации к кухонной мойке, установка водорозеток, подключение к коллектору водоснабжения	точка	1,00	6 000р.	6 000р.	TeCeflex PE-Xc/Al/PE труба Ø16 из сшитого полиэтилена универсальная многослойная	м.п.	5,00	403р.	2 015р.
					Утеплитель для труб 18 x 6 мм Энергофлекс	м.п.	5,00	30р.	150р.
					TeCe угол с настенным креплением Ø16*1/2в.	шт.	2,00	1 192р.	2 384р.
					TeCe Соединение прямое с накидной гайкой для универсальной многослойной трубы Ø16*3/4 (евроконус)	шт.	2,00	865р.	1 730р.
					TeCe Пресс-втулка для универсальной металлополимерной трубы Ø16	шт.	4,00	136р.	544р.
					Планка монтажная для водорозеток двойная	шт.	1,00	157р.	157р.
					TeCe заглушка тестовая1/2	шт.	2,00	205р.	410р.
					Трубы канализационные Политэк полипропилен	шт.	1,00	700р.	700р.
Разводка труб водоснабжения к полотенцесушителю, установка водорозеток, подключение к коллектору водоснабжения	точка	1,00	6 000р.	6 000р.	ИТАР Кран шаровой муфта-резьба стандартный проход Бабочка Американка 3/4	шт.	2,00	1 244р.	2 488р.
					PP труба Ø25 Кальде	м.п.	4,00	90р.	360р.
					PP угол комбинированный Ø25*3/4 в. Кальде	шт.	2,00	150р.	300р.
					PP угол Ø25*90 Кальде	шт.	2,00	15р.	30р.
					Муфта PP Ø 25 Кальде	шт.	4,00	200р.	800р.
					Муфта разъемная PP с внутренней резьбой (американка) Ø25*3/4 Кальде	шт.	2,00	250р.	500р.

Сборка коллекторного узла разводки труб водоснабжения на стояке (гребенки, фильтры, редукторы давления, водомерные счетчики)



точка

1,00

6 000р.

6 000р.

Хромированный регулирующий проходной коллектор FAR (BP-HP) с 2 отводами 1"3/4 (евроконус)	шт.	1,00	3 188р.	3 188р.
Хромированный регулирующий проходной коллектор FAR (BP-HP) с 3 отводами 1"3/4 (евроконус)	шт.	1,00	3 951р.	3 951р.
Хромированный регулирующий проходной коллектор FAR (BP-HP) с 4 отводами 1"3/4 (евроконус)	шт.	1,00	4 601р.	4 601р.
ITAP Кран шаровой муфта-резьба стандартный проход Бабочка Американка 1/2	шт.	2,00	1 045р.	2 090р.
Редуктор Honeywell D04FS 1/2	шт.	2,00	4 312р.	8 624р.
FAR Компенсатор гидроударов систем водоснабжения HP 1/2"	шт.	2,00	3 146р.	6 292р.
MUPRO StaboFix Монтажная шина оцинкованная 2000x50x3мм	шт.	2,00	1 710р.	3 420р.
ITAP Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим затвором 1/2	шт.	2,00	972р.	1 944р.
Нипель латунный Виiega 1/2	шт.	4,00	165р.	660р.
Угол латунный Виiega 1/2	шт.	4,00	302р.	1 208р.
Муфта латунная Виiega 1/2	шт.	2,00	150р.	300р.
Манометр Виiega	шт.	2,00	1 181р.	2 362р.
Фильтр грубой очистки для воды Itap (грязевик) 1/2"	шт.	2,00	501р.	1 002р.
Соединитель прямой никелир. Американка 1/2 Itap	шт.	2,00	327р.	654р.
Заглушка 1 дюйм внутренняя резьба	шт.	2,00	488р.	976р.
TeCeflex PE-Xc/Al/PE труба Ø20 из сшитого полиэтилена универсальная многослойная	м.п.	2,00	283р.	566р.
TeCe Соединение прямое с накидной гайкой для универсальной многослойной трубы Ø20*1/2 (евроконус)	шт.	4,00	616р.	2 464р.
TeCe Соединение прямое с нипелем Ø 20*1/2.	шт.	2,00	578р.	1 156р.
TeCe Тройник 90о 16/16/16	шт.	1,00	616р.	616р.
TeCe Пресс-втулка для универсальной металлополимерной трубы Ø20	шт.	4,00	87р.	348р.

Установка унитаза	шт.	1,00	5 000р.	5 000р.	Гофра для унитаза 230мм McAlpine WC-F23 R	шт.	1,00	700р.	700р.	
					Силикон санитарный	шт.	1,00	150р.	150р.	
					Комплект крепежа унитаза	шт.	1,00	100р.	100р.	
					Гибкая подводка 500 мм	шт.	2,00	110р.	220р.	
					Унитаз предоставляется Заказчиком					
Установка ванны со смесителем и душевой стойкой	шт.	1,00	5 000р.	5 000р.	Гофра для ванны 50мм McAlpine	шт.	1,00	100р.	100р.	
					Ванна, слив-перелив, сифон предоставляется Заказчиком					
Установка полотенцесушителя	шт.	1,00	5 000р.	5 000р.	Полотенцесушитель предоставляется Заказчиком					
Подключение стиральной машины	шт.	1,00	5 000р.	5 000р.	Гибкая подводка 500 мм	шт.	2,00	110р.	220р.	
					Стиральная машина предоставляется Заказчиком					
Установка умывальника со смесителем и тумбой	шт.	1,00	5 000р.	5 000р.	Гибкая подводка 500 мм	шт.	1,00	110р.	110р.	
					Комплект крепежа раковины	шт.	1,00	100р.	100р.	
					Умывальник, смеситель, тумба предоставляется Заказчиком					
Итого за сантехмонтажные работы				67 000р.	Итого применяемого материала по разделу				87 951р.	
Разгрузо-погрузочные работы										
№	Наименование работ	Ед.из м.	Объем работ	Расценки	Стоимость	Наименование	Ед.и зм.	Объем	Цена за ед.	Стоимость
	Упаковка строительного мусора в контейнер				10 000р.	Мешки под мусор	шт.	100,00	11р.	1 100р.
	Разгрузка и подъем строительного материала				10 000р.	Транспортные расходы				15 000р.
Итого за разгрузо-погрузочные работы				20 000р.					16 100р.	
Итого стоимость строительно-отделочных работ				712 713р.	Итого применяемого материала				237 545р.	
Итого стоимость работ со стоимостью материала									950 258р.	